

DEMANDE DE SOUMISSION

Objet : LES INSTALLATIONS

L'entrepreneur devra fournir la main-d'oeuvre pour l'installation en conformité avec la norme Novoclimat(TM) des produits suivants: (cochez les cases appropriées)

<input type="checkbox"/>	Charpente	Votre prix pour l'installation est de:	_____ \$
<input type="checkbox"/>	L'isolation	Votre prix pour l'installation est de:	_____ \$
<input type="checkbox"/>	La finition intérieure	Votre prix pour l'installation est de:	_____ \$
<input type="checkbox"/>	La finition extérieure	Votre prix pour l'installation est de:	_____ \$
TOTAL (taxes non incluses):			_____ \$

Tous les matériaux décrits dans cette section seront fournis par Maisons Laprise inc. Toutes les installations doivent être conformes au code du bâtiment et aux normes des permis de construction des villes. Le soumissionnaire qui aura le contrat honorera lesdits règlements dans l'exécution de ses travaux sans coûts additionnels de sa part après la signature de l'approbation de la soumission.

LISTE DES PRODUITS FOURNIS DANS LE KIT LAPRISE CONFORME NOVOCLIMAT(TM)

CHARPENTE, PORTES ET FENÊTRES LAPRISE

<p>Plancher::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre centrale au rez-de-chaussée et à l'étage (selon le CNB) - Poutrelles ajourées (selon le CNB) - Étrier galvanisé aux endroits requis - Liens continus avec leurs clous - Contre plaqué 5/8" B.C.F. embouveté - Colonnes d'acier de 3" ajustables - Clous ardox 2 1/2" - 3 1/2" - Solives de rives avec son isolation <p>Portes et fenêtres Lorendo::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tel que le plan - Fenêtres à battants 100% P.V.C. avec moulures à brique intégrées, verre low-E + Argon, barrure multipoints et moustiquaire - Pose de l'uréthane giclé au pourtour des portes et fenêtres. - Porte de garage (si applicable) - Les portes en acier isolées peintes blanches - Porte patio de 6' - 0" 2 panneaux et moustiquaires - 1 poignée clanche extérieure de façade "Type Augusta de Weiser" laiton ou l'équivalent; autres poignées "Type Troy 501 de Weiser" laiton fini brillance 	<p>Murs extérieurs assemblés en usine en section de 4' à 8' de long incluant::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contreplaqué d'épinette std 1/2" sur murs extérieurs. - Colonnes anti-torsion Laprise - Cordon d'étanchéité fixé au haut et au bas du mur entre la lisse et l'isolant - Linteaux isolés en polystyrène - Polystyrène expansé 5 1/2" d'épaisseur - Scellants acoustiques - Étafoam ou équivalent - Insonorisation supérieure <p>Divisions intérieures portantes::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colombages en bois séché à 16" c/c et 12" c/c selon CNB <p>Divisions intérieures NON portantes::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisions prémontées avec système anti-torsion prêtes à la pose de gypse, colombages de 2"x4" en bois séché avec double lisses au bas du mur et jambage double autour des portes - Divisions non assemblées au sous-sol 	<p>Toiture::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fermes de toit préfabriquées - Contreplaqué épinette std 1/2" - Démarreur à bardeaux - Membrane autocollante - Bardeaux d'asphalte 25 ans - Frise en 2"x4" - Ciment plastique - Tôles de noues galvanisées - Structure de larmier selon le plan <p>Étanchéité des murs extérieurs::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pare vapeur type 1 et broches T-50 - Lattes 1"x3" au 24" c.c. verticale - Lattes 1"x3" au 16" c.c. horizontale
---	--	---

ISOLATION

<p>Isolation du plafond::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolation d'entre-toit R-43-6 total - Carton fibre 1/2" - Pare vapeur de type 1 et broches T-50 - Bénévent pour ventilation - Lattage 1"x3" @ 16" c/c 	<ul style="list-style-type: none"> - Sortie de hotte de poêle - Pare-vapeur - Ventilateur de la salle de bain 	<p>Isolation interne des murs extérieurs::</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pare-vapeur type 1 - Broches T-50 - Lattes 1"x3" au 24" c.c. verticale - Lattes 1"x3" au 16" c.c. horizontale
--	--	--

FINITION INTÉRIEURE LAPRISE

<ul style="list-style-type: none"> - Porte intérieure embossée prémontée - Poignées Weiser fini laiton Fairfax #101 et #301 ou équivalent - Tablettes de garde-robes en mélamine - Portes pliantes aux garde-robes - Tablettes de garde-robes en mélamine - Plinthes coloniales 3 1/8" en pin jointé - Ajouts des fenêtres en pin jointé 	<ul style="list-style-type: none"> - Boiseries des portes et fenêtres coloniales - Gypse 1/2" + coins + vis - Coin à gypse - Escalier intérieur en particule - Garde-corps d'escalier int. en merisier - Main courante en merisier 	<ul style="list-style-type: none"> - Clous - Vis à plancher
---	--	---

FINITION EXTÉRIEURE LAPRISE

<ul style="list-style-type: none"> - Déclin de vinyle D-4 cove ou canexel modèle - Moulures - Soffites de vinyle blanc - Lattes 1" x 3" sous les larmiers - Facias d'aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> - Clous - Scellants en tubes blancs - Balcon, galerie et/ou patio - Finition d'aluminium des larmiers selon le plan - Autres éléments décoratifs selon std Laprise
---	--

LE KIT LAPRISE DÉBUTE À PARTIR DU DESSUS DES FONDATIONS.

Date: _____

Nom de l'entrepreneur

Signature de l'entrepreneur